

# Concretagem da rodovia entre Clevelândia e Pato Branco chega a 75% e deve terminar em junho

06/06/2025

Infraestrutura e Logística

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), chegou a 75,96% de execução da obra de restauração em concreto da PRC-280 entre Clevelândia e Pato Branco, na região Sudoeste. O número é referente à medição da obra no mês de maio, tendo atingido 60,65% no mês anterior.

O trecho contemplado tem 37,49 quilômetros de extensão, indo desde o trevo com a Avenida Nossa Senhora da Luz em Clevelândia, passando pelo município de Mariópolis, e chegando até o perímetro urbano de Pato Branco, terminando onde começa o lote 6 das novas concessões rodoviárias. O investimento total é de R\$ 180,9 milhões.

O principal serviço da obra, o novo pavimento rígido de concreto, deve ser concluído ainda este mês. Com isso, após a cura do concreto na pista, a operação pare-e-siga terá o tempo de espera reduzido e será somente durante o dia. No trecho é empregada a técnica whitetopping, em que o pavimento asfáltico já existente passa por melhorias e é aproveitado como base para a execução do novo pavimento de concreto.

Após a conclusão do pavimento novo, as atividades da obra serão concentradas na execução do sistema de drenagem de águas e implantação de sinalização horizontal e vertical no trecho, bem como serviços complementares, como plantio de grama nos espaços ao lado da pista.

- **Com 3/4 da terraplenagem concluída, duplicação da PRC-466 em Guarapuava chega a 31%**
- **Duplicação em concreto da Rodovia dos Minérios chega a 70% de execução**

**RESTAURAÇÃO** – O DER/PR já realizou obras semelhantes de restauração em concreto da PRC-280 nos trechos entre General Carneiro e Palmas, e entre

Palmas e Clevelândia. A obra completa soma mais de 140 quilômetros de extensão e recebe investimentos de cerca de R\$ 450 milhões.